

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร ซอย ๕ เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ไร่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู งานฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานขยายถนน ค.ส.ล. ทราฮายบรองพื้น ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๑๓,๖๕๕.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุทธิพงษ์ จรรย์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายนิธศักดิ์ โมฬีกุล กรรมการ
 - ๗.๓ นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำฝาดักคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจร

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5 เชื่อมถนนทางหลวงท้องถิ่น ม.7 บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ต้นทุน (บาท)	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย × Fn	ราคากลาง/บาท
1	งานรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู	ม.	160.00	1,549.43	247,908.80	1.3822	2,141.62	342,659.54
2	งานฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.	งาน	400.00	190.10	76,040.00	1.3822	262.75	105,102.48
3	งานขยายถนน ค.ส.ล.	ตร.ม.	290.00	396.52	114,990.80	1.3822	548.06	158,940.28
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.50	346.91	5,030.19	1.3822	479.49	6,952.72
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					443,969.79			

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ค่า $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	443,969.79
2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างคูณ FACTOR F	=	613,655.04
3 ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว(L/S)	=	0.00
4 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	=	613,655.04
คิดเป็นงบประมาณ	=	613,655.00

(-ทดแทนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายสุทธิพงษ์ จรรย์)

หัวหน้าฝ่ายและเลขานุการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายนิธิตศักดิ์ โมฬีกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน